

Gebrauchtfahrzeug - Bewertung

Gutachten-Nr.	S01JZ224416	Besichtigungsdatum	01.11.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Motorart	Otto G-Kat
Fabrikat	Toyota	Leistung (KW) / Hubraum	243 kW / 2997 ccm
Typ	Supra	Erstzulassung	23.04.1996 Zulassungsbescheinigung Teil II (Kopie)
Aufbauart/Ausf.	Targa / 3.0 JZ	Nächste HU / AU	/
Sitzplätze/ Türen	2 / 2	Farbe	Deep Teal Blue
Amtl. Kennz.	B-GL 2859	Ges.Fahrstrecke	
Kfz.-Ident. Nr.	JZA800006641	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Fzg.-Gesamtzustand	ausreichend gepflegt	Vorschaden	
Reifen/Zust. 1.Achse	245/40ZR18 97 Y / 4,0/4,0	Hersteller	Toyo Proxes R888R
Reifen/Zust. 2.Achse	275/35ZR18 99 Y / 5,0/5,0	Hersteller	Toyo Proxes R888R
Reifen/Zust.Res.-Rad	/	Hersteller	

Serienausstattung:

Toyota Collision Repair Time, Antenne elektrisch, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Ausstelldach (herausnehmbar), Scheinwerfer H4, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte integriert, Heckscheibenwischer, Frontspoiler, Heckspoiler, Verglasung getönt, Frontscheibe Verbundglas, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Heckscheibe heizbar, Drehzahlmesser, Außentemperaturanzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Klimaautomatik, Innenausstattung: Leder (mit Sitzheizung), Sitz vorn links elektr. verstellbar, Rücksitz klappbar, Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung, Diebstahl-Warnanlage mit Wegfahrsperrung, Anti-Blockier-System (ABS), Servolenkung, Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC), Karosserie: 2-türig, Getriebe 6-Gang, Motor 3,0 Ltr. - 243 kW 24V KAT

Zusatzausstattung:

Single Turboubau mit Frontladeluftkühlung, freiprogrammierbares Motormanagementsystem EMU Classic, Gewindefahrwerk, D2 6 Kolben Sport-Bremsanlage auf der Vorderachse, LM-Felgen Team-Dynamics Jade R Racing Black 18Zoll

Bemerkungen:

Der Wert für das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Unterlagen ermittelt. Die Kilometerleistung wurde vom Auftraggeber mit ca. 90.000 Kilometern angegeben. Der technische Zustand des Fahrzeuges ist als mittelmäßig zu bezeichnen.

reparierter und unreparierte Schäden:

Am Fahrzeug wurden Spuren von Nachlackierungen im Karosserieverlauf an der Motorhaube, am Vorderkotflügel rechts, a, Vorderkotflügel links, am Seitenteil rechts hinten, an der Heckklappe am Seitenteil links hinten und an der Tür rechts durch Untersuchung der Lackschichtdicken festgestellt. Die Motorhaube weist eine Farbtonabweichung zu den anderen Karosserieteilen auf. Die Aussendichtungen am Fahrzeug weisen einen Ansatz von Moos auf. Der Innenraum des Fahrzeuges ist stark verschmutzt. Der Beifahrerairbag fehlt. Die Drehknöpfe der Heizungsbedienung und Lüftung fehlen. Die Motorhaube ist nicht richtig befestigt. Der Radioschacht ist leer. Der Wegstreckenzähler fehlt. Das Handschuhfach und die Abdeckung Armaturenbrett links fehlen. Diverse Kabel am Armaturenbrett sind ausgerissen. Die Sitze sind verschlissen. Der Belag Kofferraum ist verschimmelt. Die Lackierung des Fahrzeuges weist diverse Kratzer auf. Die Scheinwerfer sitzen nicht passgenau in den dafür vorgesehenen Ausschnitten. Der Motor und das Getriebe konnten nicht geprüft werden. Die Bremsen weisen erheblichen Flugrost auf.

Auf der Basis des Marktspiegels der Deutschen Automobil Treuhand und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Händlerereinkaufswertwert (ohne MwSt.)** des oben genannten Fahrzeugs am 01.11.2022



31.344,54 EUR (zuzüglich 5.955,46 EUR MwSt.)

Diese Bewertung wurde durchgeführt von KFZ-Sachverständiger Jan Zimmermann

Nauen, 29.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S01JZ224416

Schadenzentrum Nauen

Bild Nr. 001



Ansicht diagonal vorn links

Bild Nr. 002



Ansicht diagonal hinten rechts

Nauen, 29.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S01JZ224416

Schadenzentrum Nauen

Bild Nr. 003



Ansicht diagonal vorn links

Bild Nr. 004



Ansicht diagonal hinten links

Nauen, 29.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S01JZ224416

Schadenzentrum Nauen

Bild Nr. 005



Innenraum Fahrerseitig

Bild Nr. 006



Motorraum

Nauen, 29.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S01JZ224416

Schadenzentrum Nauen

Bild Nr. 007



Innenraum Beifahrerseitig

Bild Nr. 008



Kofferraum

Nauen, 29.11.2022

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S01JZ224416

Schadenzentrum Nauen

Bild Nr. 009



Typenschild mit Fahrzeugidentifikationsnummer