

DEKRA Automobil GmbH
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden

STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN
Abteilung V/ Strafvollstreckung
Lothringer Str.1
01069 Dresden

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dresden
Köhlerstr. 18
01239 Dresden
Telefon 0351 / 2855-0
Fax 0351 / 2855-200
E-Mail dresden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Mario Klima

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden**

Aktenzeichen	[REDACTED]
Auftraggeber	STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, Abteilung V/ Strafvollstreckung, Lothringer Str.1, 01069 Dresden
Ihr Auftrag vom	15.08.2019, elektronisch [REDACTED]
Besichtigung	16.08.2019 um 10:00 STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, Außenstelle, [REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.08.2019 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		2.100,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Bei dem genannten Fahrzeug ist davon auszugehen, dass eine Wertsteigerung in den nächsten Jahren von ca. 10-15% / Jahr zu erwarten ist.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.08.2019 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.08.2019.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.08.2019 um 10:00 Uhr durch Herrn Mario Klima bei STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, Außenstelle, [REDACTED].

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 2 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Bordmappe

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorn links;
- Tür hinten rechts;

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	1990
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	44 Q / 100 QUATTRO
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0588 / 484
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ4CZMN003780
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	184 kW / 3562 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 4
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	223.849

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 17 91 Y	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S/O	4 mm
rechts	245 / 40 R 17 91 Y	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S/O	4 mm
2 links	245 / 40 R 17 91 Y	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S/O	5 mm
rechts	245 / 40 R 17 91 Y	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S/O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattung Leder, Automatikgetriebe, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Katalysator, Klimaanlage, Kopfstützen (2), Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt (2), Servolenkung, Sperrdifferential, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Kotflügel vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Kotflügel vorne links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger vorne, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau; Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Diverse Dellen und Kratzer, smart repair; Service fällig, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Mario Klima

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Innenraum



Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Motorraum